



### Lægning Laminat/parketgulv

BAUHAUS Montageservice arbejder for dig som kunde. Vi tilbyder montering og installering af nyindkøbte varer, til en fast pris, som du får når du køber dine varer. Du slipper for at bruge tid på at finde håndværkere og indhente tilbud. Du bliver i stedet kontaktet af vores faste håndværkere, som er specialister på det område som omfatter dit produkt. I finder sammen et tidspunkt der passer for montering. Vi garanterer at alle vores samarbejdspartnere er uddannede, samt at de overholder alle gældende forskrifter inden for deres branche.

For at kunne give dig et fast tilbud, har vi brug for nogle informationer fra dig. Vi skal vide hvor mange kvadratmeter gulv som skal lægges, hvor mange døråbninger der er i rummet, hvordan underlaget ser ud, samt hvilke forudsætninger vi skal tage hensyn til. Vi behøver også at vide om du skal have hjælp til andre ting, eksempelvis fjernelse af det eksisterende gulv eller montering af fodpaneler.

Du er som kunde ansvarlig for at alle varer/materialer er på arbejdsstedet, når arbejdsopgaven skal startes. Medmindre andet er aftalt med BAUHAUS, da du købte/bestilte dine varer. Behøver du hjælp til hvor meget, eller hvilke materialer du har brug for, vil en af vores sælgere hellere end gerne hjælpe dig.

Ved arbejdet lægning laminat/parketgulv indeholder punktet, lægning af laminat/parketgulv samt forberedelse af undergulv med skum eller kork.

### Forudsætninger Laminat/parketgulv

For en vellykket gennemførelse af arbejdet i henhold til dit tilbud, gælder følgende forudsætninger. Hvis det viser sig ved montering, at en eller flere forudsætninger ikke er opfyldt, kan der tilkomme en ekstra omkostning, der afholdes

af kunde (ordrebestiller), for at hjælpe til gennemførelse af arbejdet.

- Alt materiale som skal anvendes til udførelsen af arbejdet, skal stå klar der hvor arbejdet skal udføres, medmindre andet er aftalt med BAUHAUS.
- Ved lægning af gulv i køkkenet, skal køl/frys, opvaskemaskine, komfur osv. være flyttet.
- Gulvet skal opbevares i pakkerne, i rummet 2-3 dage, inden det skal lægges.
- Gulvet kan lægges oven på PVC, linoleum og trægulv. Underlaget skal være jævnt og tørt.
- Ved lægning i kælderplan eller i stueplan på støbt underlag, eller hvis der er gulvvarme, skal undergulvet være diffusionsåbent skum.
- Gulvet lægges enten lodret eller vandret.
- Rummet skal være tomt og rent. Det vil sige at der ikke må stå nogen møbler.
- Fodpaneler skal være fjernet, hvis du ikke har tilkøbt dette arbejde.
- Underlaget skal være plant. Gulvet må maksimalt stige/falde 3mm over 2 meter.

### Tjekliste ved Laminat/parketgulv

- Regn med ca. 15 % spild på alt materiale
- Undergulv
- Skal der monteres overgangslister

### Tanker ved Laminat/parketgulv

- Underlaget skal være jævnt
- For det bedste resultat bør evt. fodpaneler og dørtrin være fjernet
- Vil du have nye fodpaneler til dit nye gulv?